

위치	오류유형	수정 전	수정 후
99~99p 번호 : 31	문제-본문	② <u>광기전력효과</u> 를 이용하는 태양광발전 전지를 사용하여 태양에너지를 전기에너지로 변환하고, 부하에 적합한 전력을 공급하기 위하여 구성된 장치와 이에 딸린 장치의 총체이다.	② <u>광전효과</u> 를 이용하는 태양광발전 전지를 사용하여 태양에너지를 전기에너지로 변환하고, 부하에 적합한 전력을 공급하기 위하여 구성된 장치와 이에 딸린 장치의 총체이다.

위치	오류유형	수정 전	수정 후
520~592p	문제-본문	P. 524 ⑤ 상주감리원의 현장근무 ㉔ 상주감리원은 발주자의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 공사업자의 요청이 있을 경우에는 발주자의 승인을 받아 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 운영요령 또는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른 회계예규(기술용역계약 일반조건)에서 정하는 바에 따른다. P. 542 (2) 감리보고 등 ② 책임감리원은 다음 사항이 포함된 분기보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다. 보고서는 매 분기 말 다음 달 5일 이내로 제출한다. P. 545 (8) 사진촬영 및 보관 ② 감리원은 특별히 중요하다고 판단되는 시설물에 대하여는 공사과정을 비디오테이프 등으로 촬영하도록 하여야 한다. ③ 감리원은 ①~②에 따라 촬영한 사진은 Digital 파일, CD(필요시 촬영한 비디오테이프)를 제출받아 수시 검토·확인할 수 있도록 보관하고 준공 시 발주자에게 제출하여야 한다. P. 568 (12) 안전관리 ④ 감리원은 공사업자에게 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 및 그 밖의 관계 법규를 준수하도록 하여야 한다. P. 589 (3) 준공도면 등의 검토·확인 ① 감리원은 준공 설계도서 등을 검토·확인하고 완공된 목적물이 발주자에게 차질없이 인계될 수 있도록 지시·감독하여야 한다. 감리원은 공사업자로부터 가능한 한 준공예정일 1개월 전까지 준공 설계도서를 제출받아 검토·확인하여야 한다. P. 591 (1) 계획수립 감리원은 공사업자에게 해당 공사의 예비준공검사(부분 준공, 발주자의 필요에 따른 기성부분 포함)완료 후 14일 이내에 다음의 사항이 포함된 시설물의 인수·인계를 위한 계획을 수립하도록 하고 이를 검토하여야 한다. P. 592 (3) 공사감리 완료보고서 제출 감리업자는 해당 감리용역이 완료된 때에는 15일 이내에 공사감리 완료보고서를 협회에 제출하여야 한다. P. 963 48번 문제 해설 감리업자는 해당 감리용역이 완료된 때에는 15일 이내에 공사감리 완료보고서를 협회에 제출하여야 한다.	P. 524 ⑤ 상주감리원의 현장근무 ㉔ 상주감리원은 발주자의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 공사업자의 요청이 있을 경우에는 발주자의 승인을 받아 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 운영요령 또는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른 계약예규에서 정하는 바에 따른다. P. 542 (2) 감리보고 등 ② 책임감리원은 다음 사항이 포함된 분기보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다. 보고서는 매 분기 말 다음 달 7일 이내로 제출한다. P. 545 (8) 사진촬영 및 보관 ② 감리원은 특별히 중요하다고 판단되는 시설물에 대하여는 공사과정을 동영상 등으로 촬영하도록 하여야 한다. ③ 감리원은 ①~②에 따라 촬영한 사진은 Digital 파일, CD(필요시 촬영한 동영상)를 제출받아 수시 검토·확인할 수 있도록 보관하고 준공 시 발주자에게 제출하여야 한다. P. 568 (12) 안전관리 ④ 감리원은 공사업자에게 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 및 그 밖의 관계 법규를 준수하도록 하여야 한다. P. 589 (3) 준공도면 등의 검토·확인 ① 감리원은 준공 설계도서 등을 검토·확인하고 완공된 목적물이 발주자에게 차질없이 인계될 수 있도록 지시·감독하여야 한다. 감리원은 공사업자로부터 가능한 한 준공예정일 2개월 전까지 준공 설계도서를 제출받아 검토·확인하여야 한다. P. 591 (1) 계획수립 감리원은 공사업자에게 해당 공사의 예비준공검사(부분 준공, 발주자의 필요에 따른 기성부분 포함)완료 후 30일 이내에 다음의 사항이 포함된 시설물의 인수·인계를 위한 계획을 수립하도록 하고 이를 검토하여야 한다. P. 592 (3) 공사감리 완료보고서 제출 감리업자는 해당 감리용역이 완료된 때에는 30일 이내에 공사감리 완료보고서를 협회에 제출하여야 한다. P. 963 48번 문제 해설 감리업자는 해당 감리용역이 완료된 때에는 30일 이내에 공사감리 완료보고서를 협회에 제출하여야 한다. ※ 해당 법령 개정으로 인해 정답 없음

위치	오류유형	수정 전	수정 후
1074~1074p 번호 : 50	문제-본문	[해설] 태양전지 모듈의 설치방법 ·가로깔기 : 모듈의 긴 쪽이 상하가 되도록 설치 ·세로깔기 : 모듈의 긴 쪽이 좌우가 되도록 설치 ※ 가로깔기는 적설지대에 적합하고 세정효과가 크며 먼지, 꽃가루가 많은 지역에 적합하다.	[해설] 태양전지 모듈의 설치방법 ·가로깔기 : 모듈의 긴 쪽이 상하가 되도록 설치 ·세로깔기 : 모듈의 긴 쪽이 좌우가 되도록 설치 ※ 세로깔기는 적설지대에 적합하고 세정효과가 크며 먼지, 꽃가루가 많은 지역에 적합하다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.